



Дренажные элементы в зависимости от производительности септика

Кол-во пользователей	1-3	3-4	5-6	6-8	9-12	ДО 10	ДО 12	ДО 15
Кол-во дренажных элементов, шт.	1-2	2-3	2-3	3-4	5-6	9-7	8	10

Количество дренажных элементов определяется исходя из свойств грунта и носит рекомендательный характер.

При монтаже:

Расход песка - 2,7 м³.

Расход щебня - 2,5 м³.

Расход геоткани - 6 м².

Расход полистирольной плиты (толщ. 30-50 мм) - 5,4 м².

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СХЕМА МОНТАЖА
дренажного элемента

Лист

Инд. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инд. № докл.
Подп. и дата